

РАССМОТРЕНО:  
на методической комиссии  
Протокол №10 от «10» июня 2026 года  
Председатель \_\_\_\_\_ / О.В.Лукиянова

УТВЕРЖДЕНО:  
Заместитель директора по УПР  
\_\_\_\_\_/Н.Ю. Степанец  
«10» июня 2026 года

## ПЕРЕЧЕНЬ

учебно-производственных работ по практической подготовке (учебной практике)

### ПМ.06 Дизайн открытых сред и ландшафтное проектирование

код, наименование профессионального модуля

#### МДК. 06.01 Технология разбивки участков, устройства газонов и вертикальной планировки

код, наименование междисциплинарного курса

#### профессиональный цикл (профессиональные модули)

компонент программы (цикл)

#### 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

код, наименование профессии

#### 108 часов, 2 курс 4 семестр, группа №Д 26-01

(количество часов по курсам (семестрам), группа)

№ тем и подтем	Наименование тем и подтем программы	Время на изучение тем					Учебно- производственные работы
		Всего часов		На инструктаж	На упражнение	На производственную деятельность	
		Всего часов	из них в форме практической подготовки				
		<b>2 курс 4 семестр</b>					
<b>Раздел 1. Геодезические работы и разбивка участка</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	
Тема 1.1	Основы геодезии. Работа с нивелиром и лазерным уровнем.	8	6	0,5	7,5	7,5	Установка нивелира, снятие отсчётов по рейке. Построение разбивочной сетки 10×10 м.
Тема 1.2	Разбивка дорожно-тропиночной сети и площадок.	6	6	0,5	5,5	5,5	Вынос осей дорожки с поворотом 90°, закрепление кольшками. Разбивка круглого партера.
Тема 1.3	Разбивка посадочных мест для деревьев и кустарников.	6	6	1,0	5,0	5,0	Закрепление точек посадки крупномеров, контроль расстояний.
<b>Раздел 2. Вертикальная планировка территории</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	
Тема 2.1	Расчёт объёмов земляных работ. Картограмма.	8	8	0,5	7,5	7,5	Расчёт срезки и подсыпки грунта по сетке квадратов. Построение картограммы.
Тема 2.2	Создание уклонов и водоотвода.	8	8	0,5	7,5	7,5	Вынос проектных уклонов с помощью лазерного уровня. Нивелирование участка.
Тема	Контроль	8	8	1,0	7,0	7,0	Построение

2.3	вертикальной планировки.						продольного профиля, проверка баланса земляных масс.
<b>Раздел 3. Устройство газонов</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>4,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	
Тема 3.1	Основы моделирования. Детерминированные задачи	10	10	1,0	9,0	9,0	Очистка, планировка, внесение песка, прикатка.
Тема 3.2	Посев газона	12	12	1,0	11,0	11,0	Расчёт нормы высева, посев ручной сеялкой, прикатка, полив.
Тема 3.3	Укладка рулонного газона.	12	12	1,5	10,5	10,5	Укладка рулонов, стыковка, подрезка, прикатка, полив.
Тема 3.4	Ремонт и уход за газоном.	6	6	0,5	5,5	5,5	Аэрация, мульчирование, подсев повреждённых участков.
<b>Раздел 4. Монтаж малых архитектурных форм (МАФ) и декоративных покрытий (в рамках УП)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	
Тема 4.1	Монтаж скамьи и урны.	6	6	1,0	5,0	5,0	Сборка скамьи из дерева, установка урны, проверка устойчивости.
Тема 4.2	Устройство декоративного покрытия (щепа, отсев).	6	6	0,5	5,5	5,5	Подготовка основания, укладка геотекстиля, отсыпка щепы, разравнивание.
<b>Раздел 5. Вертикальное озеленение</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
Тема 5.1	Посадка лиан у шпалеры.	6	6	0,5	5,5	5,5	Копка ям, посадка девичьего винограда, подвязка к опоре, полив.
<b>Оформление отчётной документации</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>Заполнение дневника практики, составление актов скрытых работ, исполнительных схем.</b>
<b>Итого по ПМ 06</b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>25,0</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	

Разработали:  
преподаватель спец.дисциплин \_\_\_\_\_/О.А. Тропашко/

Согласовано: старший мастер \_\_\_\_\_/Г.А. Пачковская/